…łaskich-2000/7
…onsztadt 86
…z.nr 441/2; 441/3
…ter projektowanej inwestycji budowlanej nie
…n mapą do celów projektowych.Istniejącą treść
… wykreślonej kolorem czerwonym lokalizacji.

zabudowy
NO-tereny oczyszczalni ścieków



TEREN OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - NOs

Projektowane:

- Projektowana sieć kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna.
- Projektowane kolektory tłoczne ścieków surowych.
- Projektowane rurociągi ścieków oczyszczonych.
- Projektowane rurociągi osadu nadmiernego.
- Projektowane rurociągi wód nadosadowych.
- Projektowany kolektor tłoczny osadu dowożonego.
- Projektowane rurociągi powietrza technologicznego.
- Projektowany wpust deszczow drogowy.
- Projektowane linie kablowe i sterownicze.
- Projektowana szafa zasilająco-sterująca.
- Projektowany słup oświetleniowy.
- Projektowany plac technologiczny - utwardzony.
- Projektowane chodniki i opaski z kostki betonowej.
- Miejsce na pojemnik na odpady.
- Miejsce postojowe.
- Drzewa do usunięcia.

LINIE CHARAKTERYSTYCZNE:

- A-B-C-D Granica obszaru objętego opracowaniem - Dz. nr 441/2, 441/3.
- A-B-F-G-H-A Zasięg oddziaływania - obszar oddziaływania - Dz. nr 441/2, 441/3, 402/2.
- Nieprzekraczalna linia zabudowy - 10m od krawędzi jezdni drogi 13KD

Rzędne:

OB2 +/-0,00=162,40m n.p.m.

OB3, OB4, OB5 +/-0,00=161,15m n.p.m.

OBIEKTY PROJEKTOWANE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

- OB2 - Budynek technologiczny dmuchaw.
- OB3 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym
- OB4 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym
- OB5 - Zbiornik tlenowej stabilizacji osadów.
- OB6 - Przepompownia osadów dowożonych.
- OB7 - Pomiar ścieków oczyszczonych

OBIEKTY ISTNIEJĄCE PRZEBUDOWYWANE

- OB1 - Przepompownia ścieków surowych II-go stopnia.
- OB8 - Pomieszczenie prasy do odwadniania osadów.

OBIEKTY ISTNIEJĄCE

Powierzchnie:

Powierzchnie objęte zakresem A-B-C-D:	- 9972,00m2
OB2 - Powierzchnia zabudowy budynku technologicznego dmuchaw	- 109,60m2
OB3 - Powierzchnia zabudowy reaktora biologicznego SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym	- 92,97m2
OB4 - Powierzchnia zabudowy reaktora biologicznego SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym	- 92,97m2
OB5 - Powierzchnia zabudowy zbiornika tlenowej stabilizacji osadów	- 92,97m2
OB6 - Powierzchnia zabudowy przepompowni osadów dowożonych	- 2,54m2
OB7 - Powierzchnia zabudowy pomiaru ścieków oczyszczonych	- 1,77m2
Powierzchnia istniejącej zabudowy i zabudowy przebudowywanej	- 492,35m2
Powierzchnia projektowanego placu technologicznego - utwardzonego kostką betonową	- 42,50m2
Powierzchnia projektowanego placu technologicznego utwardzonego betonem	- 12,00m2
Powierzchnia projektowanych chodników i opasek z kostki betonowej	- 167,30m2
Powierzchnia istniejącego placu technologicznego utwardzonego i chodników utwardzonych	- 988,10m2
Powierzchnia zbiornika wodnego	- 2303,00m2
Powierzchnia biologicznie czynna	- 5573,93 m2

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA SIEDLECKI POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu-operatu technicznego: P.1426.2017.2927

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: Siedlce dnia 06.10.2017

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione.

PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64

OBIEKT	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ZWIĘKSZENIE PRZEPUSTOWOŚCI ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Z (Qdśr=400m3/d i RLM=4027 DO DOCELOWEJ PRZEPUSTOWOŚCI (Qdśr=600m3/d i RLM=6000.	INWESTOR	GMINA SKÓRZEC ul. SIEDLECKA 3 08-114 SKÓRZEC
LOKALIZACJA	GMINA SKÓRZEC, MIEJSCOWOŚĆ SKÓRZEC, OBRĘB: 0017 SKÓRZEC JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142609_2 SKÓRZEC Dz. Nr 441/2, 441/3.	NR RYS.	1/S
STADIUM	TREŚĆ	SKALA	1:250
PROJEKT BUDOWLANY	PLAN REALIZACYJNY.	DATA	12.2017r
PROJEKTANT INST.SANITARNE	mgr inż. Paweł Roliński GPB.7342/13/98 MAZ/IS/2348/01	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY INST.SANITARNE	mgr inż. Marcin Sienicki MAZ/0220/PWOS/08 MAZ/IS/0665/08	PODPIS	